

炭素繊維接着工		1 式 当り		UB1000	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下地処理工	160	m ²			単価表(WB008351) T001
プライマー工	147	m ²			単価表(WB008352-1) T002
不陸整正工	179	m ²			単価表(WB008353-1) T003
炭素繊維シート接着工	228	m ²			単価表(WB008354-1) T004
含侵接着材 (エポキシ樹脂系)	194	kg			(UZ102)
仕上げ塗装工	294	m ²			単価表(WB008355-1) T005
クラック処理 シール材：25.5kg/100m 注入材： 1.7kg/100m	0	m	協議により削除		単価表(WB008332-1) T006

炭素繊維接着工					1 式 当り	UB1000
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
ひび割れ注入 (IPH工法)	23.4	m	新工種追加		単価表(UB4100)	
計						

ひび割れ注入 (IPH工法)						1	m	当り	UB4100
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要				
穿孔工 N=1.5_5孔/m_削孔深さ10cm	1	m			単価表(UB4200) M003				
台座取付工 N=1.5_台座取付5個/m	1	m			単価表(UB4300) M004				
樹脂漏れ防止 N=1.5_ヒックアップシール	1	m			単価表(UB4400) M005				
注入工 N=1.5_注入5孔/m_注入1.1回	1	m			単価表(UB4500) M006				
台座撤去 N=1.5_台座撤去5箇所/m	1	m			単価表(UB4600) M007				
防漏材除去	1	m			単価表(UB4700) M008				
IPH特許料	1	m			(UZ600)				

ひび割れ注入 (IPH工法)						1	m	当り	UB4100
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要				
計									

穿孔工 N=1.5_5孔/m_削孔深さ10cm						100	m	当り	UB4200
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人			(WR1025)			
特殊作業員		人			(WR1001)			
普通作業員		人			(WR1002)			
IPHミストダイヤNew 水循環型	100	m			(UZ601)			
IPHミストダイヤNewフィルター	100	m			(UZ602)			
IPHミストダイヤカッター 7mm	100	m			(UZ603)			
発動発電機運転		日			単価表(WB007141)				

穿孔工 N=1.5_5孔/m_削孔深さ10cm						100	m	当り	UB4200
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要				
諸雑費	1	式			(UZ555)				
計									
1 m 当り									

台座取付工 N=1.5_台座取付5個/m						100	m	当り	UB4300
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人			(WR1025)				
特殊作業員		人			(WR1001)				
普通作業員		人			(WR1002)				
IPH JP台座 プラスチック容器	500	個			(UZ604)				
ピックアップシール	13.8	kg			(UZ605)				
諸雑費	1	式			(UZ555)				
計									

台座取付工 N=1.5_台座取付5個/m

100

m

当り

UB4300

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 m 当り					

樹脂漏れ防止 N=1.5_ピックアップシール						100	m	当り	UB4400
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人			(WR1025)				
特殊作業員		人			(WR1001)				
普通作業員		人			(WR1002)				
ピックアップシール	17.6	kg			(UZ605)				
諸雑費	1	式			(UZ555)				
計									
1 m 当り									

注入工 N=1.5_注入5孔/m_注入1.1回						100	m	当り	UB4500
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人			(WR1025)			
特殊作業員		人			(WR1001)			
普通作業員		人			(WR1002)			
IPH-E-396H 湿潤用エポキシ樹脂	27.5	kg			(UZ606)			
IPHジャバラ プラスチック容器	550	個			(UZ607)			
IPHカプセル スプリング加圧式プラスチック製ケース	110	m			(UZ608)			
諸雑費	1	式			(UZ555)			

注入工 N=1.5_注入5孔/m_注入1.1回					100	m	当り	UB4500
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
計								
1 m 当り								

台座撤去 N=1.5_台座撤去5箇所/m						100	m	当り	UB4600
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人			(WR1025)			
特殊作業員		人			(WR1001)			
普通作業員		人			(WR1002)			
諸雑費	1	式			(UZ555)			
計									
1 m 当り									

防漏材除去						100	m	当り	UB4700
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要				
土木一般世話役		人			(WR1025)			
特殊作業員		人			(WR1001)			
普通作業員		人			(WR1002)			
VDRダ`イメント`吸塵システム 本体セット	100	m			(UZ609)			
VDR研掃 本体特殊替刃	100	m			(UZ610)			
発動発電機運転		日			単価表(WB007141)				
諸雑費	1	式			(UZ555)			

防漏材除去						100	m	当り	UB4700
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要				
計									
1 m 当り									

炭素繊維接着工

1 式 当り

UB1000

元設計

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下地処理工	168	m ²			単価表(WB008351) T001
プライマー工	155	m ²			単価表(WB008352-1) T002
不陸整正工	188	m ²			単価表(WB008353-1) T003
炭素繊維シート接着工	240	m ²			単価表(WB008354-1) T004
含侵接着材 (エポキシ樹脂系)	204	kg			(UZ102)
仕上げ塗装工	309	m ²			単価表(WB008355-1) T005
クラック処理 シール材：25.5kg/100m 注入材： 1.7kg/100m	6	m			単価表(WB008332-1) T006

炭素繊維接着工

1 式 当り

UB1000

元設計

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
計					